

N	Descrizione	udm	Quantità	PREZZO UNITARIO (EURO)		TOTALE (EURO)
				in cifre	in lettere	in cifre
1	TAGLIO E SMALTIMENTO DELLA VEGETAZIONE DI INTRALCIO					
	Taglio e concentramento	mq	541,24			
	Esbosco e trasporto all'imposto della biomassa di risulta	mc	80,00			
2	SCAVI					
	Sommano per scavi detratta demolizione in roccia compatta	mc	923,12			
3	RIPORTI CON MATERIALE IDONEO PROVENIENTE DAGLI SCAVI					
	Sommano per riporti	mc	1.205,00			
4	DEMOLIZIONE IN ROCCIA COMPATTA					
	Sommano	mc	125,88			
5	INTEGRAZIONE RIPORTI CON TOUT VENANT DI CAVA					
	Integrazione del fondo esistente	mc	198,59			
	Compensazione del deficit sterro-riporto	mc	156,00			
	Sovrapprezzo per cantiere disagiato	%				
6	STABILIZZAZIONE DEL FONDO A CALCE E CEMENTO					
	Sommano per stabilizzazione	mq	1.323,90			
	Aggiunta cemento (rck 325) 20 kg/mq	q	264,78			
	Spandilegante	ore	10,00			

N	Descrizione	udm	Quantità	PREZZO UNITARIO (EURO)		TOTALE (EURO)
				in cifre	in lettere	in cifre
7	CANALETTA TRASVERSALE CACCIA-ACQUA					
	Fornitura, posa e rinfranco laterale in putrella HEA 140	m	150,00			
	Sovrapprezzo per cantiere disagiato	%				
	Fornitura, posa e rinfranco laterale in cls. armato	m	215,00			
8	TERRA RINFORZATA					
	Sommano per scavi in sezione obbligata	mc	634,14			
	Sommano con paramento alto fino a 4,5 m	mq	56,87			
	Sommano con paramento alto fino a 6,0 m	mq	229,20			
	Sommano con paramento alto fino a 7,5 m	mq	115,37			
	Sommano con paramento alto fino a 9 m	mq	76,71			
	Sommano per drenaggio a tergo	mc	257,55			
	Sommano per tubi di drenaggio	m	180,00			
9	SCOGLIERA CON MASSI A SECCO					
	Sommano	mc	196,00			
10	GUADO A CORDA MOLLA IN PIETrame E CLS.					
	Sommano	mq	48,00			

COMUNE DI SELVA DI CADORE - ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE "CRIGNOLE - FERTAZA" - PROGETTO ESECUTIVO
LISTA LAVORAZIONI

N	Descrizione	udm	Quantità	PREZZO UNITARIO (EURO)		TOTALE (EURO)
				in cifre	in lettere	in cifre
11	TUBI IN POLIETILENE CORRUGATO SN 8 DIAM. 30 cm					
	Sommano	m	12,00			
12	POZZETTI IN CLS. ARMATO CON FONDO 80x80x80 cm					
	Sommano	n	3,00			
13	INERBIMENTO A SPAGLIO DELLE SCARPATE					
	Sommano	mq	780,00			
14	TRINCEA DRENANTE					
	Sommano	m	73,00			
15	RINVERDIMENTO SCARPATE CON STUOIA					
	Sommano per fornitura, stesura e fissaggio stuoia (compresi chiodi e forchette)	mq	270,00			
TOTALE						

Ribasso percentuale offerto sull'importo di € _____ posto a base di gara:

- in cifre _____ %

- in lettere _____ / _____

dichiara inoltre ai sensi dell' art. 95 c. 10 de D.Lgs 18.4.2016, n. 50,

Qualifica e livello (*)	Costo orario secondo le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (**)	Costo orario indicato dall'offerente

che i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono i seguenti:

Descrizione	Costo

Luogo e data della sottoscrizione: _____ li _____

firma _____

firma _____

firma _____

firma _____

Documento firmato digitalmente

(*) Indicare la qualifica ed il livello delle varie figure che verranno utilizzate in questo cantiere

(**) riferito alla singola figura

Nota bene: l'offerta va sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito dal rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso.

Trattamento dei dati personali
 Si applica il Regolamento UE 2016/679.